

魏都区环境保护局

许魏环建审（2024）14号

许昌市魏都区环境保护局 关于河南天生印刷科技有限公司年产1.5亿 平方米纸质包装品扩建项目环境影响 报告表的批复

河南天生印刷科技有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91411002MA9KYWHL4U）上报的由河南嘉煜博环保科技有限公司编制的《河南天生印刷科技有限公司年产1.5亿平方米纸质包装品扩建项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。并已在魏都区人民政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

二、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

四、项目位于项目位于河南省许昌市魏都区北环西路与恒丰路交叉口向东 100 米路北，租赁现有场院及厂房进行扩建，中心坐标为 $113^{\circ} 49' 52.243''$ ， $34^{\circ} 4' 8.781''$ ，占地面积 7000m^2 ，总投资 5000 万元。主要工艺流程：切纸-制版-印刷-雕刻、烫金-覆膜、上光-模切-糊盒-塑封-装盒、铆钉-成品。

五、项目营运期外排污染物应满足以下要求：

1、废水。废水主要为职工生活污水和餐饮废水。生活污水经现有化粪池处理后排入污水管网，餐饮废水经隔油池处理后进入化粪池与生活污水一起排入污水管网进入许昌市鸿瀚环境技术管理有限公司进行深度处理，最终排入清潁河。污水排放需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

三级标准以及许昌市鸿瀚环境技术管理有限公司进水水质要求。

2、废气。废气主要为印刷喷粉废气、印刷废气、润版液废气、洗车废气、覆膜废气、上光废气、糊盒废气、塑封废气，以及餐饮废气。印刷车间的印刷烘干、润版、洗车废气经集气罩和管道收集通过一套袋式除尘器处理后再与覆膜、上光、糊盒、塑封、危废间废气经集气罩管道收集一起进入1套“吸附浓缩+催化燃烧”处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃废气执行河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41 1956—2020）大气污染物排放限值，喷粉颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准；职工食堂产生的油烟经配套离心式油烟净化装置净化后能满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型油烟最高允许排放浓度限值要求；厂区无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。

噪声。对印刷机、铆钉机、塑封机等生产设备及风机等辅助设备采取隔音、减震等降噪措施，确保东、西、北厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

4、固废。一般固废主要包括生活垃圾、除尘器收集粉尘、废纸边角料、废包装材料（一般固废）、废金纸、废覆

膜、废催化剂，生活垃圾环卫部门定期清运。除尘器收集粉尘回用于生产。废纸边角料、废包装材料（一般固废）、废金纸、废覆膜暂存于一般固废暂存间，定期外售。废催化剂运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，一般固废暂存间暂存后交再生资源利用公司综合利用。沾染了油墨、溶剂等物质废棉布、废原料桶（危险废物）、废免冲洗版和 PS 版、废机油、废机油桶、废活性炭、废催化剂、废显影液、洗版废水、润版废液及洗车废液分类在危废贮存库暂存后定期交有资质单位处理。

六、主要污染物排放总量（出厂量）控制如下：
COD0.01944t/a、氨氮 0.001t/a、非甲烷总烃 0.3811t/a，区域内有机废气排放实行倍量替代，需替代量为 0.7622 吨/年。本次扩建项目替代来源为《河南路太养路机械股份有限公司年产 500 台/套养护设备生产线喷漆技改项目》使用后余量 0.9469t/a，能够满足本项目倍量替代需求。

七、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度：项目投产前，应办理排污许可手续，做到持证排污；项目建成后，应按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行，并申请变更排污许可手续。

八、项目自本批复下达之日起，超过 5 年方决定开工建

设的。环境影响评价文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2024年8月28日



抄送：许昌市魏都区环境监察大队、魏都先进制造业开发区、河南嘉煜博环保科技有限公司、河南天生印刷科技有限公司
