

魏都区环境保护局

许魏环建审〔2024〕09号

许昌市魏都区环境保护局 关于河南鸿祥纸制品有限公司 年产1000吨包装箱迁建项目 环境影响报告表的批复

河南鸿祥纸制品有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411002MA47RXGD6P）上报的由河南秋晟环境科技有限公司编制完成的《河南鸿祥纸制品有限公司年产1000吨包装箱迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。已在魏都区人民政府网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

四、项目位于河南省许昌市魏都区先进制造业开发区西外环738号，租赁原有闲置厂房，厂区中心坐标 $113^{\circ} 45' 56.972''$ ，纬度 $34^{\circ} 2' 24.594''$ ，占地1800平方米，投资200万元，建设年产1000吨包装箱迁建项目。主要工艺流程：①瓦楞纸板-印刷-开槽、模切-粘箱（或钉箱）-打包入库；②原料（预涂膜、彩印纸）-覆膜-裱贴（部分需经烫金）-模切-粘箱（或钉箱）-打包入库。

五、项目营运期外排污染物应满足以下要求：

1、废水：本项目无生产废水；生活污水经厂区化粪池处理后定期清运肥田，无废水外排。

2、废气：废气主要为印刷工序产生的非甲烷总烃。印刷车间二次密闭，印刷机上方设置集气罩，收集后经一套UV光氧催化+活性炭处理后通过1根15米高排气筒（DA001）排放。有机废气排放应满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1956-2020）

要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。

3.噪声：对来自高速三色水墨印刷机、脚踏钉箱机、模切机及废气处理风机等设备产生的噪声，应采取隔音、减振等措施降噪，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。

4.固废：生活垃圾定期交由环卫部门清运；废边角料、废塑料、废胶桶、废印制板暂存于一般固废暂存处，定期外售。一般固废暂存管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

（GB18599-2020）要求。废油墨桶、废活性炭、废灯管、废清洗液、废抹布等危险废物，危废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位处置，危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

五、主要污染物控制排放量（以出厂量计）：化学需氧量 0t/a、氨氮 0t/a、二氧化硫 0t/a、氮氧化物 0t/a、VOCS0.0079t/a；项目为区内迁建项目，原项目总量指标可满足本项目总量需求。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；项目投产前，应办理排污许可手续，做到持证排污；项目建成后，应按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如果今

后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准,届时你公司应按新的排放标准执行,并申请变更排污许可手续。

七、项目自本批复下达之日起,超过5年项目方决定开工建设的,环评文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批项目的环境影响评价文件。



抄送: 许昌魏都区先进制造业开发区, 许昌市魏都区环境监察大队, 河南鸿祥纸制品有限公司, 河南秋晟环境科技有限公司。
